

交通誘導員算定表

工 種	細 別	計算数量	標準作業量	計算日数	配置人数	備 考
舗装版切断	AS15cm以下	1328.7 m	230.0 m/日	5.78日	5.8人	県版P I -273
舗装版破碎	振動対策不要、15cm以下	1554.3 m2	510.0 m2/日	3.05日	3.1人	県版P I -272
マンホール設置工	組立式1号	3.0 箇所	4.0 箇所/日	0.75日	0.8人	白本参考資料 P.20 1箇所/0.25日
マンホール設置工	組立式2号	1.0 箇所	3.1 箇所/日	0.32日	0.3人	白本参考資料 P.20 1箇所/0.32日
外副管取付工	段差1.0m未満	1.0 箇所	6.7 箇所/日	0.15日	0.2人	白本P.85 1箇所/0.15人
副管費 碎石基礎工	山積0.28m3(平積0.2m3) t=20cm	0.3 m2	87.0 m2/日			白本参考資料 P.9
副管費 型枠工	小型構造物	2.1 m2	15.0 m2/日	0.14日	0.1人	県版P I -215
副管費 小型構造物人力打設工	18-8-40BB	0.3 m3	5.0 m3/日	0.07日	0.1人	県版P I -215
路盤工	車道・路肩部 不陸整正	1184.1 m2	1510.0 m2/日・層	0.78日	0.8人	県版P I -260
路盤工	車道・路肩部 下層路盤	418.2 m2	940.0 m2/日・層	0.44日	0.4人	県版P I -260
路盤工	車道・路肩部 上層路盤(粒度調整碎石)	354.6 m2	940.0 m2/日・層	0.38日	0.4人	県版P I -260
路盤工	歩道 下層路盤及び上層路盤	60.2 m2	268.0 m2/日・層	0.22日	0.2人	県版P I -260
舗装工	基層(As)車道・路肩 3.0m超	908.0 m2	2300.0 m2/日・層	0.39日	0.4人	県版P I -261
舗装工	表層(As)車道・路肩 1.4m未満 50mm以下	418.2 m2	250.0 m2/日・層	1.67日	1.7人	県版P I -261
舗装工	表層(As)車道・路肩 1.4m以上3.0m以下 70mm以下	276.2 m2	1300.0 m2/日・層	0.21日	0.2人	県版P I -261
舗装工	表層(As)車道・路肩 3.0m超	908.0 m2	2300.0 m2/日・層	0.39日	0.4人	県版P I -261
舗装工	表層(As)歩道・路肩 1.4m以上 70mm以下	105.4 m2	940.0 m2/日・層	0.11日		県版P I -261
合計				14.9人	14.9人	
交通誘導員人数				2.0人	29.8人	