



平面図



組立筋加工図



鉄筋表

5.50mあたり

番号	鉄筋	本数	長さ (mm)	単重 (kg/m)	重量 (kg)	摘要
①	D10	4	5,390	0.560	12.074	
②	D13	4	5,390	0.995	21.452	
③	D10	23	775	0.560	9.982	
④	D10	23	235	0.560	3.027	
5.50mあたり			SD295A D13以下		46.535	
55.0mあたり			SD295A D13以下		465.350	

コンクリート等 数量表

5.50mあたり

	50	65	75	摘要
全体断面積①	0.0900	0.0900	0.0900	0.3×0.3
パイプ断面積②	0.0028	0.0046	0.0062	$\pi D^2/4$
実断面積③	0.0872	0.0854	0.0838	① - ②
コンクリート体積	0.480	0.470	0.461	③ × 5.5m
55.0mあたり	4.80	4.70	4.61	
目地材	0.09 × 10 = 0.9m ²			t=10mm
路盤紙	0.30 × 55 = 16.5m ²			

平成 年度 工事番号 第 号				
市道		線	南魚沼市 地内	
市道		線	消雪パイプ布設工事	
消雪パイプ 標準構造図 (HIVP-RR L=5, 500mm)				
縮 尺	S=1：20			
測 量		年 月 日	主 任 技 術 者	
設 計		年 月 日	主 任 技 術 者	
新潟県南魚沼市役所				