2階鋼製建具表 S=1:50

附号	AW 201 4ヶ所	AW 202 1ヶ所	AW 203 2ヶ所	AW 204 1ヶ所	AW 205 1ヶ所
形状					
位置	保育室 A B C	保育室 C	保育室 A B	ステージ	放送室
方式	2段2重引違イ	全 左	全 左	全 左	引 違イ
寸法.見込	3,470 × 2,200 見込 70%	3,270 × 2,200 見込 70%	1,400 × 2,200 見込 70%	3,470 × 1,300 見込 70%	1,600 × 2,100 見込 70%
仕上					
材料	アルミニューム	全 左	トーメイ@3%	全 左	全 左
硝子	トーメイ板ガラス @3% 保育室C部分 アミ入ガラス トーメー @6.8%	アミ入ガラス トーメー @6.8%	全 左	トーメイ板ガラス @3% アミ入ガラス トーメー@6.8%	トーメイ板ガラス @3%
金物	附属金物一式	全 左	全 左	全 左	全 左
備考	巾板 70% 4方アルミアングル	全 左	全 左	全 左	全 左

附号	AW 206 1ヶ所	AW 207 1ヶ所	AW 208 1ヶ所	AW 209 1ヶ所
形状				
位置	給湯室	便所	給湯室	給湯室
方式	4連引違イ + 4連引違イ	2段2連引違イ	引違イ + 引違イ	2連引違イ + 2連引違イ
寸法.見込	7,010 × 1,100 7,010 × 350 見込 70%	2,870 × 1,050 見込 70%	1,700 × 1,500 1,700 × 350 見込 70%	3,470 × 1,500 3,470 × 350 見込 70%
仕上				
材料	アルミニューム	全 左	全 左	全 左
硝子	アミ入ガラス @6.8% トーメー	アミ入ガラス 6.8%	アミ入ガラス トーメー @6.8%	全 左
金物	附属金物一式	全 左	全 左	全 左
備考	巾板 70% 4方アルミアングル	巾板 70% 4方アルミアングル アルミガラリ固定付 アミ戸	巾板 70% 4方アルミアングル	全 左

塩沢町立上長崎保育所 新築工事		A-17
2階鋼製建具表(1)	S=1:50	
新潟県南魚沼郡塩沢町大字君沢104 株式会社 都所設計	1級建築士 106029号 都所 功	