記号	FG 1.2		FG -1		FG 16.17		
形状	端部	中央	端部	中央	外端	中央・内端	
寸法	350 × 900		350 × 700		350 × 700		
上バ筋	4-D19	3-D19	3-D19	2-D19	4-D19	3-D19	
中間筋	2-9φ	2-9φ	2-9φ	2-9φ	2-9φ	2-9φ	
下バ筋	4-D19	3-D19	3-D19	2-D19	4-D19	4-D19	
スタ	9φ-250@	9φ-250@	9φ-250@	9φ-250@	9φ-250@	9φ-250@	
中止メ筋	9φ-1000@	9φ-1000@	9φ-1000@	9φ-1000@	9φ-1000@	9φ-1000@	



※本工事使用鉄筋

D16 以上　SD30

D13 以下　SR24



基礎配筋詳細図 S=1:30

※ 各コンクリートパイル φ300 L=10,000 ドロップハンマー打込

塩沢町立上長崎保育所　新築工事		A-45
基礎配筋詳細図	S=1:30	
新潟県南魚沼郡塩沢町大字君沢104　株式会社 冨所設計	1級建築士 106029号 冨所	