内　部　仕　上　表

階	室名		床	巾木	腰・壁	天井	天井高	備考
1	玄関	現況	モルタル下地磁器質タイル貼り	モルタル金ゴテエポキシエナメル吹付	モルタル金ゴテ　A−EMP	ＰＢ　ｔ＝9 下地ビニールクロス貼り	２８５０	
		計画	現況ノママ	現況ノママ	ビニールクロス貼り	現況ノママ		
	ホール	現況	モルタル金ゴテ下地クッションフロア貼り　ｔ＝2.3	木製　SOP　H＝100 一部 モルタル金ゴテ　A−EMP	ラワン合板　ｔ＝4 目透シ張り　OS 一部 モルタル金ゴテ　A−EMP	ロックウール吸音板張り　ｔ＝9	２３５０	
		計画	現況ノママ	現況ノママ	ビニールクロス貼り	現況ノママ		
	廊下	現況	モルタル金ゴテ下地クッションフロア貼り　ｔ＝2.3	木製　SOP　H＝100 一部 モルタル金ゴテ　A−EMP	ラワン合板　ｔ＝4 目透シ張り　OS 一部 モルタル金ゴテ　A−EMP	ロックウール吸音板張り　ｔ＝9	２３５０	
		計画	現況ノママ	現況ノママ	ビニールクロス貼り	現況ノママ		
	ホフク室	現況	モルタル金ゴテ下地クッションフロア貼り	木製　SOP　H＝100	ＰＢ　ｔ＝9 下地ビニールクロス貼り	化粧石膏ボード張り　ｔ＝9	２７００	現況掲示板ノ上 ラワン合板　ｔ＝5.5 下地ベルホーム貼り
		計画	現況ノママ	現況ノママ	現況ノママ	現況ノママ		
	機械室	現況	モルタル金ゴテ	モルタル金ゴテ　H＝200	ロックウール吹付　ｔ＝30 エンボス押エ	ロックウール吹付　ｔ＝30 エンボス押エ	――	サッシ腰アルミガラリ「撤去」 サッシ腰アルミパネル「新設」
		計画	現況ノママ	現況ノママ	現況ノママ	現況ノママ		
	便所	現況	モルタル下地磁器質 φ19 モザイクタイル貼り	モルタル下地100角タイル貼り	腰：モルタル下地100角タイル貼り　Ｈ＝1150 壁：モルタル金ゴテ　A−EMP	フレキシブルボード張り　ｔ＝5　A−EMP	２４００	
		計画	現況タイル「撤去」、磁器質モザイクタイル貼り	現況ノママ	現況ノママ	現況ノママ		
2	遊戯室	現況	モルタル金ゴテ下地クッションフロア貼り	木製　SOP　H＝100	ＰＢ　ｔ＝9 下地ビニールクロス貼り	ロックウール吸音板張り　ｔ＝9	３３００ ２７００ ２３５０	現況掲示板ノ上 ラワン合板　ｔ＝15 下地ベルホーム貼り 非常口スチール格子扉：ケレン素地調整、防錆塗装、SOP サッシクレセント修理（１ヶ所）
		計画	現況ノママ	現況ノママ	現況ビニールクロス「撤去」、ビニールクロス貼り	現況ノママ		
	保育室Ａ	現況	モルタル金ゴテ下地クッションフロア貼り	木製　SOP　H＝100	ＰＢ　ｔ＝9 下地ビニールクロス貼り	化粧石膏ボード張り　ｔ＝9	２８００	地窓スチール格子 1500×900「撤去」、スチール格子扉「新設」SOP（南京錠付） サッシクレセント修理（１ヶ所）
		計画	現況ノママ	現況ノママ	現況ノママ	現況ノママ		
	廊下	現況	モルタル金ゴテ下地クッションフロア貼り　ｔ＝2.3	木製　SOP　H＝100 一部 モルタル金ゴテ　A−EMP	ラワン合板　ｔ＝4 目透シ張り　OS 一部 モルタル金ゴテ　A−EMP	ロックウール吸音板張り　ｔ＝9	２３５０	
		計画	現況ノママ	現況ノママ	ビニールクロス貼り	一部 現況仕上材「撤去」、ロックウール吸音板張り　ｔ＝9		
	便所	現況	モルタル下地磁器質 φ19 モザイクタイル貼り	モルタル下地100角タイル貼り	腰：モルタル下地100角タイル貼り　Ｈ＝1150 壁：モルタル金ゴテ　A−EMP	フレキシブルボード張り　ｔ＝5　A−EMP	２６００	アルミ枠天井点検口 450×450「新設」 タオル掛「取外、再取付」：３ヶ所 カガミ「取外、再取付」：２ヶ所
		計画	現況タイル「撤去」、磁器質モザイクタイル貼り	現況タイル「撤去」、 ｽﾃｱﾀｲﾄ素地質100角タイル貼り	腰：現況タイル「撤去」、ステアタイト素地質100角タイル貼り 壁：現況ノママ	一部 現況天井仕上材ナシ、フレキシブルボード張り　ｔ＝5　A−EMP		
共通	階段	現況	モルタル金ゴテ下地クッションフロア貼り　ｔ＝2.3	モルタル金ゴテ A−EMP　H＝100	モルタル金ゴテ A−EMP	ロックウール吸音板張り　ｔ＝9	――	
		計画	現況ノママ	現況ノママ	ビニールクロス貼り	現況ノママ		

＜特記事項＞
- 高圧水洗浄：水圧 15 Mpa以上
- 低圧水洗浄：水圧 7 Mpa
- カチオン系フィラー：1.2 kg/㎡
- 樹脂モルタルノロ引：1.5 kg/㎡
- ケレン素地調整：ＲＢ種
- モルタル面表面クラック補修：クラック巾 0.3 ㎜ ～ 0.5 ㎜「シール工法」、クラック巾 0.5 ㎜以上「Ｕカットエポキシ樹脂充填工法」
- ウレタン塗膜防水：脱気工法「ＤＤ−10工法」、密着工法「ＡＳ−１工法」程度、（株）ダイフレックス
- ピンニング工法：アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（アンカーピン：ＳＵＳ304、呼び径 4㎜、全ネジ切加工）

一級建築士事務所
株式会社 冨所設計
一級建築士　大臣登録 第114217号　冨所清治
新潟県南魚沼郡塩沢町大字君沢525　TEL 0257−83−3150

PROJECT: 上長崎保育所大規模改修工事
DATE: 33− 4−30
No.
TITLE: 内部仕上表
SCALE: