

数量計算書

市道北沖線ほか

名 称	規 格 等	算 式	単位	設計計 上数量	
舗装工（市道北沖線）					
舗装版切断	As 15cm以下	7+14.1+14.1+7+7.1+7	m	56	56.3
舗装版破碎	As 15cm以下 積込有		m ²	2220	2224.0
殻運搬	As L=5.6km DID有	2224*0.05	m ³	111	111.2
殻処分	As	111.2*2.35	t	261	261.3
表層	3.0m超 ⑤密粒度アスコン（新20FH）		m ²	2220	2224.0
不陸整正	1,000m ² 以上 すりつけ作業有		m ²	2220	2224.0
区画線工					
区画線設置	ペイント式 実線15cm	外側線	m	610	607.0
区画線設置	溶融式 実線30cm	停止線 3.5	m	4	3.5
仮設工					
交通誘導員	交通誘導員B	5人*5日=25	日人	25	25.0
舗装工（市道六日町小栗 山線）					
舗装版切断	As 15cm以下	7+7.5	m	15	14.5
舗装版破碎	As 15cm以下 積込有		m ²	313	313.3
殻運搬	As L=5.6km DID有	313.3*0.05	m ³	16	15.7
殻処分	As	15.7*2.35	t	37	36.9
表層	3.0m超 ⑤密粒度アスコン（新20FH）		m ²	313	313.3
不陸整正	1,000m ² 未満 すりつけ作業有		m ²	313	313.3
区画線工					
区画線設置	ペイント式 実線15cm	外側線	m	96	95.6
区画線設置	溶融式 実線30cm	停止線 3.5	m	4	3.5
仮設工					
交通誘導員	交通誘導員B	3人*3日=9	日人	9	9.0

数量計算書

市道北沖線ほか

[illegible]