

数量計算総括表

名 称	規 格 等	算 式	単位	数 量	変 更 数 量	
土工						
機械掘削工			m3	410		405.70
機械投入埋戻工	砂		m3	210		211.90
残土運搬	L=7.0 k m		m3	410		405.70
残土処分工			m3	410		405.70
函渠布設工						
ボックスカルバート	据付 標準品		m	54		54.00
ボックスカルバート	据付 加工品		m	11		10.80
TB工法用ボックスカルバート	1800×1500×800 短尺品		個	1		1.00
TB工法用ボックスカルバート	1800×1500×1000～1325 斜切品		個	3		3.00
TB工法用ボックスカルバート	1800×1500×1825 斜切・横孔品		個	1		1.00
TB工法用ボックスカルバート	1800×1500×2000 人孔品		個	1		1.00
TB工法用ボックスカルバート	1900×1500×2000 横孔品		個	1		1.00
TB工法用ボックスカルバート	1900×1500×681 短尺品		個	1		1.00
TB工法用ボックスカルバート	1900/1800×1500×250 断面変化版		個	1		1.00
TB工法用材料	1800×1500		個	33		33.00
TB工法用材料	1900×1500		個	3		3.00
マンホール蓋(受枠共)	雨水 車道用T-25		組	1		1.00
調整リング	600*100		個	1		1.00
調整リング	600*150		個	1		1.00
ステップ	コンクリート埋込用		個	5		5.00
函基礎工						
ジオテキスタイル基礎工	1800*1500		m	62		62.11
ジオテキスタイル基礎布設工	W3.1		m	62		62.11
ジオテキスタイル基礎工	1900*1500		m	3		2.69
ジオテキスタイル基礎布設工	W3.2		m	3		2.69
機械投入埋戻工	RC-40	$(62.11 \times 1.49) + (2.69 \times 1.54)$	m3	97		96.69
均しコンクリート	18-8-25BB W/C≤65%		m3	22		22.40

数量計算総括表

名 称	規 格 等	算 式	単位	数 量	変 更 数 量	
型枠			m2	19		19.44
管路土留工						
鋼矢板土留						
鋼矢板打込み	パイプロ L=5.0m		枚	327		327.00
鋼矢板引抜き	両側 L=1.5m		m	65		64.80
鋼矢板撤去部分	鋼矢板Ⅱ型 スクラップ長未満		t	24		23.54
鋼矢板未撤去部分	鋼矢板Ⅱ型 スクラップ長未満		t	48		48.43
ガス切断			箇所	327		327.00
切梁・腹起し設置撤去			t	17		17.35
山留材質料			t	17		17.35
覆工板						
覆工板・受桁設置撤去			m2	324		324.00
覆工板賃料			m2	324		324.00
覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料			m2	324		324.00
基礎碎石工	t=15cm RC-40		m2	39		38.88
付帯工						
舗装撤去工						
舗装版切断	As舗装 t=15cm以下		m	65		64.80
舗装版破碎	振動対策 積込有	CAD図面より	m2	70		69.85
殻運搬	As殻 L=5.0km	69.85*0.05	m3	4		3.49
殻処分	As殻	3.49*2.35	t	8		8.20
道路復旧工						
下層路盤（車道・路肩部）	ARC-40 t = 200	数量計算書(埋戻工より) $564.3 \div ((2.13+2.34+2.49+2.5) \div 4)$	m2	239		238.60
上層路盤（車道・路肩部）	M-40 t = 150		m2	239		238.60
表層（車道・路肩）	⑦ t = 50		m2	239		238.60
ガードレール撤去						
防護柵撤去工	コンクリート建込		m	30		30.00
現場発生品・支給品運搬	L=4.0km		回	1		1.00

数量計算総括表

名 称	規 格 等	算 式	単位	数 量	変 更 数 量	
スクラップ	ヘビーH3	30*0.0164	t	0.5		0.49
既設雨水幹線撤去工						
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工		m3	121		120.65
殻運搬	Co殻 L=5.7km		m3	121		120.65
処分費	Co殻		t	302		301.62
既設水路接続						
型枠	一般型枠 鉄筋構造物	1.75*3.0*2	m2	8		8.23
コンクリート	鉄筋構造物 24-12-25BB W/C≤55%	1.823*3.0	m3	6		5.47
仮設工						
暗渠排水管	据付・撤去 φ600 高密度ポリエチレン管		m	95		94.50
土のう積工	小口並べ		m2	16		16.16
ポンプ運転	常時排水		日	3		3.00
ポンプ設置・撤去			箇所	1		1.00
交通誘導員B		66.76*2	人日	134		133.52
運搬費						
仮設材運搬	往路	101.79+93.84	t	195.6		195.63
仮設材の積み取り卸し	往路		t	195.6		195.63
仮設材運搬	復路	101.79+21.86	t	123.7		123.65
仮設材の積み取り卸し	復路		t	123.7		123.65